

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	幅員	種類	所在地 (緯度、経度)	健全 性	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万円)	備考
												2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
丹後橋 0001	その他	下園根布西1号線 8086	9.9	1974	50	2021	4.9	H形鋼(不明)橋、その他(橋台)杭基礎2基	44.8825000,141.98861111	I	対策内容			定期点検3道					定期点検4道			0	
維持管理区分:C			径間数 1								事業費												
大久保橋 0002		2級	下園根布線 7020	12.54	1982	42	2022	6.5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.8797222,141.99027777	II	対策内容				定期点検3道				定期点検4道			0
維持管理区分:B			径間数 1								事業費												
元村橋 0003	2級		下園根布線 7020	12.4	1987	37	2022	5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台杭基礎2基	44.8684722,141.98044444	II	対策内容					定期点検3道			定期点検4道			0
維持管理区分:B			径間数 1								事業費												
佐々木橋 0004		2級	下園根布線 7020	7.02	1961	63	2022	3.82	H形鋼(不明)橋、その他(橋台)2基	44.8628250,141.98006944	I	対策内容					定期点検3道			定期点検4道			0
維持管理区分:B			径間数 1								事業費												
巻号橋 0009	2級		下園根布荒山線 7021	17.6	1984	40	2021	6.5	H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.8748920,141.98859700	II	対策内容				定期点検3道				定期点検4道			0
維持管理区分:B			径間数 1								事業費												
櫛山橋 0011		その他	雄信内東12線 8113	8.45	1978	46	2022	5	H形鋼(不明)橋、逆T式橋台2基	44.8901388,141.93305555	II	対策内容								定期点検4道			9
維持管理区分:C			径間数 1								事業費												
栄橋 0012	1級		雄信内1条通線 6018	86.9	1990	34	2020	5.5	華鋼(華鋼)非合成橋×5道、その他(橋台)杭基礎2基、その他(橋脚)杭基礎4基	44.8981190,141.92399310	II	対策内容			定期点検3道				定期点検4道			0	
維持管理区分:A			径間数 5								事業費												
栄農橋 0014		その他	円山線 8050	12.54	1986	38	2021	5.5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.9207500,141.88680555	III	対策内容				定期点検3道				定期点検4道			0
維持管理区分:C			径間数 1								事業費												
開発橋 0015	1級		円山東5線 6016	23.2	1980	44	2020	7	鋼溶接 I桁(非合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.9236900,141.87809700	II	対策内容			定期点検3道				【主桁】塗装塗替え工 (R c - I) 【仮設費】塗装塗替え工 (R c - I) 【伸縮装置】伸縮装置取替え (A1/A2橋台) 【地覆防護柵】断面修復工 (部分打換え)	定期点検4道			32.0
維持管理区分:A			径間数 1								事業費												
円山2号橋 0017		1級	円山東5線 6016	10.22	1981	43	2022	7	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.8995861,141.88181944	II	対策内容								定期点検4道			0
維持管理区分:A			径間数 1								事業費												
躍進橋 0018	1級		円山南16号線 6017	17.7	2019	5	2022	7	鋼(鉄)リベット I桁(合成)橋、逆T式橋台杭基礎2基	44.8958833,141.88944444	I	対策内容								定期点検4道			0
維持管理区分:A			径間数 1								事業費												
14号橋 0020		1級	円山東5線 6016	4.8	2019	5	2022	3.5	RC溝橋 (BOXカルバート)、逆T式橋台杭基礎2基	44.8904861,141.88580555	I	対策内容								定期点検4道			0
維持管理区分:A			径間数 1								事業費												
7線1号橋 0021	2級		雄信内7線沢線 7014	27.7	1978	46	2020	6	鋼溶接 I桁(非合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.8832740,141.90211100	III	対策内容			定期点検3道					定期点検4道			0
維持管理区分:B			径間数 1								事業費												
喜来橋 0022		その他	東雄信内南16号線 8076	4	1964	60	2022	4.5	RC溝橋 (BOXカルバート)、その他(橋台)2基	44.9010750,141.94444444	I	対策内容								定期点検4道			0
維持管理区分:C			径間数 1								事業費												
7線2号橋 0023	2級		雄信内7線沢線 7014	20.5	1988	36	2021	6	H形鋼(不明)橋、逆T式橋台2基	44.8706361,141.88880555	I	対策内容								定期点検4道			0
維持管理区分:B			径間数 1								事業費												
7線3号橋 0024		2級	雄信内7線沢線 7014	16.8	1990	34	2021	6	鋼溶接 H形鋼(非合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.8700260,141.88762500	II	対策内容				定期点検3道				定期点検4道			0
維持管理区分:B			径間数 1								事業費												
22号橋 0025	1級		雄信内22号線 6020	80.1	1973	51	2020	6	華鋼鋼溶接 I桁(非合成)橋×3道、逆T式橋台直接基礎2基、壁式橋脚(RC)直接基礎2基	44.8685280,141.93277800	III	対策内容			定期点検3道				定期点検4道			0	
維持管理区分:A			径間数 3								事業費												
栗橋 0026		1級	雄信内23号線 6021	37.8	1973	51	2020	6	鋼溶接 I桁(非合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.8685280,141.93277800	II	対策内容			定期点検3道				【主桁】塗装塗替え工 (R c - I) 【伸縮装置】伸縮装置取替え (A1/A2橋台) 【仮設費】塗装塗替え工 (R c - I) 【地覆】地覆部分断面修復工 【下部工】断面修復工 (橋台) 【支承】咨座モルタル打換 (ジャッキアップなし)	定期点検4道			49.0
維持管理区分:A			径間数 1								事業費												
桔抗橋 0027	1級		雄信内23号線 6021	14.44	1970	54	2021	4	H形鋼(不明)橋、その他(橋台)杭基礎2基	44.8438890,141.89500000	III	対策内容				定期点検3道				定期点検4道			0
維持管理区分:A			径間数 1								事業費												
速山橋 0028		1級	雄信内23号線 6021	12.52	1971	53	2021	4	プレテン床版橋、その他(橋台)杭基礎2基	44.8397220,141.89444400	II	対策内容				定期点検3道				定期点検4道			0
維持管理区分:A			径間数 1								事業費												
協成橋 0029	2級		雄信内25号線 7015	80	1971	53	2020	4.5	華鋼鋼溶接 I桁(非合成)橋×3道、半重式橋台杭基礎2基、T型橋脚付円型(RC)杭基礎2基	44.8540880,141.92701400	III	対策内容				定期点検3道				定期点検4道			0
維持管理区分:B			径間数 3								事業費												
新開橋 0030		1級	雄信内泉源線 6019	14.66	1978	46	2021	5.5	プレテン中空床版橋、逆T式橋台2基	44.8495555,141.92959722	I	対策内容				定期点検3道				定期点検4道			0
維持管理区分:A			径間数 1								事業費												
豊才橋 0031	1級		雄信内泉源線 6019	23.6	1977	47	2020	5.5	その他(PC橋)、逆T式橋台直接基礎2基	44.8317570,141.93548600	II	対策内容				定期点検3道				定期点検4道			0
維持管理区分:A			径間数 1								事業費												
横山橋 0032		2級	雄信内30号線 7016	37.2	1995	29	2020	7.5	鋼溶接 I桁(非合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.8296300,141.94409700	II	対策内容							【下部工】断面修復工 (橋台) 【下部工】ひびわれ注入工 (A1/A2橋台) 【下部工】足場工 (枠組足場) (A1/A2橋台)	定期点検4道			2.0
維持管理区分:B			径間数 1								事業費			定期点検3道									

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	幅員	種類	所在地 (緯度、経度)	健全 性	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万円)	備考	
												2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
30号橋 0033	2級	雄信内30号線 7016	85.8	1998	26	2020	8	連続鋼溶接 I桁(非合成)橋、逆T式橋台杭基礎2基、壁式橋脚(RC)杭基礎1基	44.82983600,141.93137500	Ⅱ	対策内容								【床版】 ひびわれ注入工 【床版】 足場工 (床版補修用) 全面吊足場 【下部工】 ひびわれ注入工 (橋脚)					
維持管理区分:B													定期点検3道					定期点検4道						
事業費																		15.5	定期点検4道			15.5		
25号橋 0034	2級	雄信内25号線 7015	13.64	1982	42	2022	5.5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台杭基礎2基	44.84673888,141.93458333	Ⅱ	対策内容							【主桁】 断面修復工 【主桁】 足場工 (桁補修用) 全面吊足場 【床版】 床版防水工 (床版防水工+舗装打換え工) 【伸縮装置】 伸縮装置取替え (A1/A2橋台)						
維持管理区分:B																		定期点検3道						
事業費																		12.0				17.0		
白井橋 0035	2級	雄信内30号線 7016	13.04	1985	39	2022	5	PC桁橋(その他)、重力式橋台直接基礎2基	44.82805600,141.92527800	Ⅱ	対策内容												0	
維持管理区分:B																		定期点検3道				定期点検4道		
事業費																							0	
石井橋 0036	2級	雄信内30号線 7016	10.64	1983	41	2022	5	PC桁橋(その他)、重力式橋台直接基礎2基	44.82805600,141.92138900	Ⅱ	対策内容												0	
維持管理区分:B																		定期点検3道				定期点検4道		
事業費																							0	
堤橋 0037	2級	雄信内30号線 7016	12.04	2018	6	2022	5	H形鋼(不明)橋、その他(橋台)2基	44.82833300,141.91305600	Ⅱ	対策内容												0	
維持管理区分:B																		定期点検3道				定期点検4道		
事業費																							0	
美喜橋 0038	その他	水源万保沢線 8071	65	1969	55	2020	4.5	華形鋼溶接 I桁(非合成)橋×2基、逆T式橋台直接基礎2基、T形橋脚柱内型(RC)直接基礎1基	44.81812800,141.92862500	Ⅲ	対策内容						定期点検4道	【主桁】 塗装塗替え工 (R c - I) 【仮設費】 塗装塗替え工 (R c - I) 【床版】 断面修復工 【下部工】 断面修復工 (橋脚・A1/A2橋台・P1橋脚) 【下部工】 ひびわれ注入工 (橋台・橋脚)					63.0	
維持管理区分:B													定期点検3道											
事業費																		63.0						
第1号橋 0039	1級	雄信内30号線 6019	15.6	1974	50	2021	5.5	プレテン中空床版橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.81196700,141.93038900	Ⅰ	対策内容												0	
維持管理区分:A																		定期点検3道				定期点検4道		
事業費																							0	
2号橋 0040	1級	雄信内30号線 6019	10.44	1973	51	2022	5.5	プレテン床版橋、逆T式橋台2基	44.80666700,141.92416700	Ⅱ	対策内容												0	
維持管理区分:A																		定期点検3道				定期点検4道		
事業費																							0	
鉾金橋 0041	その他	水源浄水場線 8072	12.52	1977	47	2022	4	プレテン床版橋、その他(橋台)杭基礎2基	44.79388900,141.92416700	Ⅱ	対策内容												0	
維持管理区分:C																		定期点検3道				定期点検4道		
事業費																							0	
左沢橋 0042	2級	雄信内左沢線 7017	43	1973	51	2020	5	華形H形鋼(合成)橋×2基、逆T式橋台直接基礎2基、柱橋脚1柱内(RC)直接基礎1基	44.79832100,141.91847200	Ⅱ	対策内容												0	
維持管理区分:B																		定期点検3道				定期点検4道		
事業費																							0	
1号橋 0043	その他	水源中の沢線 8073	19.2	1988	36	2022	5	プレテン中空床版橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.79412500,141.91455600	Ⅱ	対策内容												0	
維持管理区分:B																		定期点検3道				定期点検4道		
事業費																							0	
中の沢2号橋 0044	その他	水源中の沢線 8073	12	1988	36	2022	5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.79222200,141.91888900	Ⅱ	対策内容												0	
維持管理区分:C																		定期点検3道				定期点検4道		
事業費																							0	
中の沢3号橋 0045	その他	水源中の沢線 8073	11.94	1988	36	2022	5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.78527800,141.92194400	Ⅱ	対策内容												0	
維持管理区分:C																		定期点検3道				定期点検4道		
事業費																							0	
東四線橋 0046	2級	産土線 7013	47	2013	11	2020	7	鋼溶接 I桁(非合成)橋、逆T式橋台杭基礎2基	44.93437700,141.86925000	Ⅰ	対策内容												0	
維持管理区分:B																		定期点検3道				定期点検4道		
事業費																							0	
南八号橋 0047	1級	産土東3線 6015	17.5	1989	35	2020	5	H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.93390500,141.86279200	Ⅱ	対策内容												0	
維持管理区分:A																		定期点検3道				定期点検4道		
事業費																							0	
産土橋 0050	1級	産土山手線 6013	10.52	1985	39	2022	6.5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.94832500,141.83591700	Ⅱ	対策内容								【床版】 床版防水工 (床版防水工+舗装打換え工) 【伸縮装置】 伸縮装置取替え (A1/A2橋台)					
維持管理区分:A																		定期点検3道				定期点検4道		
事業費																							10.5	
北産土橋 0051	1級	産土山手線 6013	20.8	1980	44	2020	6.5	H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.95522100,141.82419400	Ⅱ	対策内容								【主桁】 塗装塗替え工 (R c - I) 【仮設費】 塗装塗替え工 (R c - I) 【支保】 寄座モルタル打換 (ジャッキアップなし) 【伸縮装置】 伸縮装置取替え (A1/A2橋台)					
維持管理区分:A													定期点検3道					定期点検4道						
事業費																		22.5					22.5	
支線橋 0052	1級	北産土線 6012	13.77	1992	32	2022	6	プレテン中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	44.95358600,141.82083300	Ⅰ	対策内容												0	
維持管理区分:A																		定期点検3道				定期点検4道		
事業費																							0	
柳橋 0053	1級	北産土線 6012	13.2	1993	31	2022	6	プレテン中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	44.94958600,141.81422200	Ⅰ	対策内容												0	
維持管理区分:A																		定期点検3道				定期点検4道		
事業費																							0	
峠下橋 0054	1級	北産土線 6012	5.1	1970	54	2022	4	H形鋼(非合成)橋、その他(橋台)杭基礎2基	44.95007900,141.80094400	Ⅲ	対策内容												5.0	
維持管理区分:A																		定期点検3道				定期点検4道		
事業費																		5.0					5.0	
作返橋 0055	1級	産土北1号線 6014	32.8	1979	45	2020	7	鋼溶接 I桁(非合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.98377600,141.83455600	Ⅱ	対策内容								【主桁】 塗装塗替え工 (R c - I) 【仮設費】 塗装塗替え工 (R c - I) 【支保】 寄座モルタル打換 (ジャッキアップなし) 【支保】 足場工 (支保取替用) (A1/A2橋台)					
維持管理区分:A																		定期点検3道				定期点検4道		
事業費																							24.5	
酷論橋 0056	その他	川口4線 8120	17.7	2007	17	2020	7	プレテン中空床版橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.95895400,141.74793100	Ⅰ	対策内容												0	
維持管理区分:B																		定期点検3道				定期点検4道		
事業費																							0	
酷光橋 0057	その他	北川口草地線 8023	16.6	2007	17	2020	5	プレテン中空床版橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.95119200,141.74320800	Ⅰ	対策内容												0	
維持管理区分:B																		定期点検3道				定期点検4道		
事業費																							0	
酷勝橋 0058	その他	川口4線 8120	7.5	1969	55	2022	3	H形鋼(非合成)橋、その他(橋台)杭基礎2基	44.94688700,141.75566700	Ⅰ	対策内容												0	
維持管理区分:C																		定期点検3道				定期点検4道		
事業費																							0	

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	幅員	種類	所在地 (緯度、経度)	健全 性	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万円)	備考									
												2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033											
顔じゅう橋 0059	1級	川口3線 6009	22.65	1991	33	2020	7.5	鋼溶接 I桁(非合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.93891900,141.74706900	Ⅱ	対策内容				【主桁】塗装塗替え工 (R c - I) 【仮設費】塗装塗替え工 (R c - I)								15.5									
維持管理区分:A												定期点検3道					定期点検4道															
新鰐藤橋 0060												定期点検3道					定期点検4道															
維持管理区分:A	1級	川口3号線 6009	17.64	2008	16	2020	5	プレテン中空床版橋、逆T式橋台2基	44.93483100,141.75255600	I	対策内容		定期点検3道						定期点検4道				0									
維持管理区分:A	1級	川口7号線 6011	11.54	2008	16	2022	5	プレテン中空床版橋、逆T式橋台2基	44.92817200,141.75638900	I	対策内容				定期点検3道					定期点検4道			0									
維持管理区分:A	1級	川口基礎 6010	23.7	1978	46	2020	6.5	H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.93163900,141.73537500	Ⅲ	対策内容				【主桁】塗装塗替え工 (R c - I) 【仮設費】塗装塗替え工 (R c - I) 【支承】畜産モルタル打換 (ジャッキアップなし) 【地盤・防護柵】断面修復工 (部分打換え)				定期点検4道			16.5										
維持管理区分:A	1級		径間数 1								定期点検3道												16.5									
維持管理区分:A	1級	東1条通線 6023	31.8	1974	50	2020	9.1	ボステンT桁(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.88207200,141.75013900	Ⅲ	対策内容		定期点検3道						定期点検4道			0										
維持管理区分:A	1級		径間数 1								定期点検3道											0										
更岸橋 0065	1級	更岸3線 6001	12.43	1967	57	2021	7.5	H形鋼(合成)橋、その他(橋台)杭基礎2基	44.88550000,141.76555600	Ⅱ	対策内容			定期点検3道						定期点検4道			0									
維持管理区分:A												定期点検3道																				
石山橋 0066												定期点検3道																			0	
維持管理区分:B	2級	更岸5線 7007	17.5	1970	54	2020	4.7	H形鋼(非合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.88819900,141.78190300	Ⅱ	対策内容		定期点検3道						定期点検4道		【主桁】塗装塗替え工 (R c - I) 【仮設費】塗装塗替え工 (R c - I) 【地盤・防護柵】防護柵塗装塗替え工 (R c - I)	7.0	7.0									
維持管理区分:B	2級		径間数 1								定期点検3道																					
1号橋 0067	その他	西産土11号線 8046	8.64	1972	52	2021	4	H形鋼(非合成)橋、その他(橋台)2基	44.91475600,141.83250000	Ⅱ	対策内容			定期点検3道					定期点検4道			0										
維持管理区分:C												定期点検3道																				
3号橋 0068												定期点検3道																		0		
維持管理区分:C	その他	西産土12号線 8047	9.67	1973	51	2022	4	H形鋼(非合成)橋、その他(橋台)2基	44.91225400,141.82430600	I	対策内容				定期点検3道					定期点検4道			0									
維持管理区分:C	その他		径間数 1								定期点検3道												0									
4号橋 0069	その他	西産土13号支線 8048	9.24	1973	51	2022	6.2	H形鋼(非合成)橋、その他(橋台)杭基礎2基	44.90464900,141.82138900	I	対策内容				定期点検3道					定期点検4道			0									
維持管理区分:C												定期点検3道																		0		
トウナイ1号橋 0070												定期点検3道																			0	
維持管理区分:A	1級	山手裏通線 6024	5.5	1981	43	2021	9.5	RC溝橋 (BOXカルバート)、逆T式橋台杭基礎2基	44.87868400,141.74716700	I	対策内容			定期点検3道					定期点検4道			0										
維持管理区分:A	1級		径間数 1								定期点検3道											0										
西産土橋 0071	その他	西産土13号線 8049	14.52	1978	46	2020	5.5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.89895600,141.81486100	Ⅱ	対策内容		定期点検3道						定期点検4道			0										
維持管理区分:C												定期点検3道																	0			
宮崎橋 0072												定期点検3道																			0	
維持管理区分:A	1級	更岸8号線 6005	21.6	1986	38	2020	7.5	H形鋼(合成)橋、逆T式橋台杭基礎2基	44.85419600,141.76756900	Ⅱ	対策内容		定期点検3道			【主桁】塗装塗替え工 (R c - I) 【仮設費】塗装塗替え工 (R c - I)			定期点検4道			13.0										
維持管理区分:A	1級		径間数 1								定期点検3道											13.0										
千拓橋 0073	1級	更岸3線 6001	12.5	1980	44	2021	7.5	H形鋼(合成)橋、逆T式橋台杭基礎2基	44.85409800,141.77616700	Ⅱ	対策内容			定期点検3道					定期点検4道			0										
維持管理区分:A												定期点検3道																		0		
土川橋 0074												定期点検3道																			0	
維持管理区分:A	1級	更岸3線 6001	16.9	1980	44	2020	7.5	H形鋼(合成)橋、逆T式橋台杭基礎2基	44.86083500,141.77391700	Ⅱ	対策内容		定期点検3道						定期点検4道			0										
維持管理区分:A	1級		径間数 1								定期点検3道											0										
7号橋 0075	2級	更岸5線 7007	10.44	1969	55	2021	6	H形鋼(不明)橋、逆T式橋台2基	44.86377100,141.78895800	Ⅲ	対策内容			定期点検3道						定期点検4道			15.0									
維持管理区分:B												定期点検3道																			15.0	
8号橋 0076												定期点検3道																				14.0
維持管理区分:B	2級	更岸5線 7007	8.44	1969	55	2021	6	プレテン床版橋、逆T式橋台2基	44.85646200,141.78988900	Ⅱ	対策内容			定期点検3道		【主桁】ひびわれ注入工 【床版】床版防水工 (床版防水工+舗装打換え工) 【地盤・防護柵】断面修復工 (部分打換え) 【床版】遊離石灰除去工 【下部工】断面修復工 (A1/A2橋台) 【下部工】足場工 (枠組足場) (A1/A2橋台)			定期点検4道			14.0										
維持管理区分:B	2級		径間数 1								定期点検3道											14.0										
入替橋 0077	1級	更岸3線 8001	17.5	1983	41	2020	7.5	H形鋼(合成)橋、逆T式橋台杭基礎2基	44.84478900,141.77927800	Ⅱ	対策内容		定期点検3道						定期点検4道			0										
維持管理区分:A												定期点検3道																		0		
拓地橋 0078												定期点検3道																			0	
維持管理区分:A	1級	更岸3線 8001	14.18	1976	48	2020	7.5	H形鋼(非合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.83958300,141.78102900	Ⅲ	対策内容		定期点検3道		【主桁】塗装塗替え工 (R c - I) ・ 【地盤・防護柵】防護柵塗装塗替え工 (R c - I) 【仮設費】塗装塗替え工 (R c - I) 【支承】畜産モルタル打換 (ジャッキアップなし) 【伸縮装置】伸縮装置取替え (A1/A2橋台)				定期点検4道			15.0										
維持管理区分:A	1級		径間数 1								定期点検3道											15.0										
拓水橋 0080	2級	更岸12号線 7005	8.4	1969	55	2021	6	H形鋼(非合成)橋、逆T式橋台2基	44.83490900,141.77143100	I	対策内容			定期点検3道					定期点検4道			0										
維持管理区分:B												定期点検3道																		0		
拓水支歩道橋 0080												定期点検3道																			0	
維持管理区分:B	2級	更岸12号線 7005	14.29	1977	47	2021	1.5	PC桁橋(その他)、その他(橋台)杭基礎2基	44.83490900,141.77143100	I	対策内容			定期点検3道					定期点検4道			0										
維持管理区分:B	2級		径間数 1								定期点検3道											0										
床津内橋 0081	2級	中更岸線 7006	29.2	1995	29	2020	7.5	鋼溶接 I桁(合成)橋、逆T式橋台杭基礎2基	44.84674000,141.79068100	Ⅱ	対策内容		定期点検3道		【主桁】塗装塗替え工 (R c - I) 【仮設費】塗装塗替え工 (R c - I)				定期点検4道			24.5										
維持管理区分:B												定期点検3道																			24.5	
10号橋 0082												2級	更岸5線 7007	14.44	1969	55	2021	6	H形鋼(非合成)橋、逆T式橋台2基	44.84783100,141.79416700	I	対策内容			定期点検3道					定期点検4道		
維持管理区分:B	2級		径間数 1								定期点検3道											0										
床津内大久保橋 0083	その他	床津内線 8003	11.54	1984	40	2021	5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台杭基礎2基	44.84905400,141.80702800	Ⅱ	対策内容			定期点検3道					定期点検4道			0										
維持管理区分:C												定期点検3道																		0		
												定期点検3道																			0	

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	幅員	種類	所在地 (緯度、経度)	健全 性	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万円)	備考		
												2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
油源橋 0084	その他	床津内線 8003	12.57	1975	49	2021	6	プレテン床版橋、逆T式橋台2基	44.85088700,141.81611100	Ⅱ	対策内容														
維持管理区分:C					径間数 1																				
14号橋 0085	2級	更岸5線 7007	10.44	1971	53	2021	5	H形鋼(不明)橋、その他(橋台)杭基礎2基	44.83256500,141.79577800	Ⅲ	対策内容														
維持管理区分:B					径間数 1																				
松野橋 0086	2級	更岸14号線 7004	12.54	1991	33	2021	7.5	PC 床版橋その他、重力式橋台2基	44.83012200,141.81055600	Ⅰ	対策内容														
維持管理区分:B					径間数 1																				
中の沢橋 0088	2級	更岸14号線 7004	28.5	2002	22	2020	7.5	その他(RC橋)、逆T式橋台直接基礎2基	44.82856400,141.79501400	Ⅱ	対策内容														
維持管理区分:B					径間数 1																				
堤橋 0089	1級	更岸3線 6001	12.45	1988	36	2021	7.5	H形鋼(非合成)橋、その他(橋台)杭基礎2基	44.82252200,141.78575000	Ⅰ	対策内容														
維持管理区分:A					径間数 1																				
南更岸橋 0090	1級	更岸15号線 6003	13.74	1980	44	2021	6	H形鋼(不明)橋、逆T式橋台杭基礎2基	44.82156400,141.79315300	Ⅲ	対策内容														
維持管理区分:A					径間数 1																				
浜更岸橋 0091	2級	浜更岸基線 7002	31.3	1979	45	2020	6.5	鋼溶接 I桁(非合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.81856200,141.76477800	Ⅲ	対策内容														
維持管理区分:A					径間数 1																				
中産土橋 0092	その他	中産土線 8044	10.15	1988	36	2021	5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.93583500,141.83905600	Ⅰ	対策内容														
維持管理区分:C					径間数 1																				
共栄橋 0093	1級	雄信内泉源線 6019	4	1963	61	2021	5	RC溝橋(BOXカルバート)、その他(橋台)2基	44.86769444,141.93433333	Ⅱ	対策内容														
維持管理区分:A					径間数 1																				
南閉橋 0098	1級	山手裏通線 6024	46.5	1983	41	2020	9.5	単跨ステンI桁橋×2連、逆T式橋台杭基礎2基、壁式橋脚(RC)直接基礎1基	44.87887100,141.74615300	Ⅱ	対策内容														
維持管理区分:A					径間数 2																				
更北排水橋 0099	1級	更岸2線 6002	17.9	1967	57	2020	7.5	H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.82119900,141.78012500	Ⅱ	対策内容														
維持管理区分:A					径間数 1																				
日詰橋 0100	その他	産土南5線 8119	9.8	1986	38	2021	5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.94562600,141.83480600	Ⅱ	対策内容														
維持管理区分:C					径間数 1																				
天羽橋 0101	その他	産土南2号線 8037	11.46	1987	37	2021	5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.96390900,141.83863900	Ⅱ	対策内容														
維持管理区分:C					径間数 1																				
大塚橋 0102	2級	産土南4号線 7012	10.7	1988	36	2021	5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.95246300,141.83619400	Ⅱ	対策内容														
維持管理区分:B					径間数 1																				
桑沢橋 0103	2級	産土南1号線 7011	12.54	1987	37	2022	5.5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.96892700,141.83750000	Ⅱ	対策内容														
維持管理区分:B					径間数 1																				
杉本橋 0104	その他	産土基線 8038	10.84	1988	36	2022	5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.97792800,141.83666700	Ⅱ	対策内容														
維持管理区分:C					径間数 1																				
小林橋 0105	その他	産土東1線 8039	12.04	1988	36	2022	5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.97667100,141.84444400	Ⅲ	対策内容														
維持管理区分:C					径間数 1																				
福久橋 0106	2級	産土南1号線 7011	9.44	1988	36	2022	6.5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.96906400,141.84561100	Ⅰ	対策内容														
維持管理区分:B					径間数 1																				
拓洋橋 0107	2級	産土南4号線 7012	9.44	1988	36	2022	5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.95571300,141.84725600	Ⅰ	対策内容														
維持管理区分:B					径間数 1																				
内留橋 0108	その他	産土南7号線 8043	10.14	1989	35	2022	6.5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.93944100,141.84386100	Ⅱ	対策内容														
維持管理区分:C					径間数 1																				
筋藤橋 0109	その他	川口8号線 8128	15.8	1990	34	2020	6.5	H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.93261400,141.74884700	Ⅱ	対策内容														
維持管理区分:B					径間数 1																				
栗林橋 0110	その他	産土西2線 8036	5.8	2021	3	2022	4	RC溝橋(BOXカルバート)、逆T式橋台杭基礎2基	44.95890500,141.82200000	Ⅰ	対策内容														
維持管理区分:C					径間数 1																				
泉源大橋 0111	その他	雄信内34号線 8136	61.5	1991	33	2020	6.5	単跨H形鋼(合成)橋×2連、逆T式橋台直接基礎2基、壁式橋脚(RC)直接基礎1基	44.80855100,141.92422200	Ⅱ	対策内容														
維持管理区分:B					径間数 2																				
東山橋 0112	1級	雄信内泉源線 6019	21	1997	27	2021	7.5	プレテン中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	44.89571500,141.92700000	Ⅱ	対策内容														
維持管理区分:A					径間数 1																				

橋梁名	道路 種別	路線名	橋長 (m)	架設 年度	供用 年数	最新 点検 年次	幅員	種類	所在地 (緯度、経度)	健全 性	修繕 計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費 (百万円)	備考											
												2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033													
木村橋 0113	1級	雄信内泉源線 6019	9.44	1995	29	2021	7.5	プレテン床版橋、逆T式橋台2基	44.82972200,141.93388900	Ⅱ	対策内容											【床版】床版防水工（床版防水工+舗装打換え工） 【支承】沓座モルタル打換（ジャッキアップなし） 【伸縮装置】伸縮装置取替え（A1/A2橋台）	12.5											
維持管理区分:A																																		
東雄信内橋 0114												1級	雄信内泉源線 6019	22	1997	27	2021	7.5	プレテン中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	44.89281900,141.92743100	Ⅱ				対策内容									
維持管理区分:A																																		
新川橋 0115	その他	新栄通線 8168	35.5	1972	52	2020	10	単純+形鋼(合成)橋×2基、逆T式橋台直接基礎2基、壁式橋脚(RC)直接基礎1基	44.88162900,141.74672200	Ⅱ	対策内容																							
維持管理区分:A																																		
新川橋 0115												その他	新栄通線 8168	35.5	1982	42	2020	3	単純+形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基、壁式橋脚(RC)直接基礎1基	44.88162900,141.74672200	Ⅱ	対策内容												
維持管理区分:A																																		
・今後の修繕・架替え事業費(百万円)																							64.5	98.5	118.5	76.5	74.5	99.5	97.0	69.5	63.5	37.5	799.5	
年度別修繕対象橋梁数(工事)												2	4	3	3	3	2	3	3	4	5	32												